ВЕЗДЕ ХОД
МАСТЕРСКАЯ РЕКЛАМЫ

www.kerchreklama.ru

8-800-551-07-02

Сметная стоимость вывески "СУШИ СТУДИО"

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Высота (см)	Цена за см. высоты	Сумма	Комментарии	Визуализация
Изготовление объемных букв (цельноклеенных) - "СУШИ СТУДИО"	шт.	10	29	99	28 710	Объемные буквы со световым лицом и глухими бортами. Лицевая поверхность - акриловое стекло, транслюцентная виниловая пленка. Торец - ПВХ3мм фонован пленкой Oracal. Задняя стенка - ПВХ5мм. Подсветка: светодиодные линзовые кластеры SMD5050	
				Итого изготовление объёмных букв:	**28 710**		

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Комментарии	Визуализация
Световой короб (фигурный)	м п.	0,75	11 900	8 925	Односторонний световой короб лицо акрил 3 мм, транслюцентная виниловая пленка (аппликация или полноцветная печать), борта: ПВХ 3мм, задняя часть ПВХ 5мм. Подсветка: светодиодые линзовые кластеры SMD5050	
			Итого изготовление световых коробов:	**8 925**		

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Комментарии
Композитная подложка	м.кв.	4,9	5 600	27 440	Композитная кассета. Алюкобонд фрезерованный 3мм. Фоновка пленкой oracal 641.
Металлорама (20х20м)	м.п.	0	350	0	Квадрат труба 20х20, покраска, сверка
Краска в цвет фасада	л	0	950	0	Колеровка краски
Блок питания	шт.	1	3 500	3 500	150 вт.Уличный. Герметичный.
Расходники	комплект	1	700	700	Крепеж, сварочные элементы
Доставка	шт.	1	2 000	2000	Доставка в черте города
Дизайн	**шт.**	**1**	**0**	**0**	**Бесплатно**
			Итого прочие материалы:	**33 640**	
Монтажные работы					
Подключение	шт.	1	2 000	2000	Заказчиком предоставляется точка подключения 220 V не далее 5 - 10 м. В случае отсутствия точки подключения - подключение не производится (заказчику оставляется провод длиной 5 м)
Монтажные работы	м.п.	4,9	1 500	7350	1 выезд (дневная смена)
			Итого монтажные работы:	**9 350**	
			Итого:	**80 625**	

Возможные скидки

Мастерская рекламы "Вездеход" никогда не раздувает сметы и старается раскладывать каждый проект на детали так, чтобы Вы видели из чего складывается стоимость и могли сами решать, что вам нужно, а от чего вы можете отказаться. Кроме того вы сами можете определить размер возможной скидки, приняв одно или несколько наших условий:

При оплате наличными	5%	**4 031**	При оплате на карту или наличными в кассу Исполнителя
Ограниченная гарантия на светотехнику	5%	**4 031**	Сокращение гарантийного срока на светодиодную технику и блоки питания с 1 года до 3-х месяцев
100% предоплата	5%	**4 031**	По договору Заказчик оплачивает 70% до начала работ. В случае оплаты 100% предоставляется скидка.
	Итого с учетом скидки:	**80 625**	Скидки суммируются!